

普宁市2025年其他国土绿化项目

项目内容				计量单位	数量	全费用单价(元)	全费用合计(元)
总金额=(林分提升投资项目建设费用+森林抚育项目建设费用)							
一、林分提升投资项目建设费用	1、林地清理		小计		3375.00		
		带状清理方式: 带宽1.5m, 行距3m	人工造林(74株/亩)	亩	150.00		
		带状清理方式: 带宽1.5m, 行距4m	退化林修复(56株/亩)	亩	3132.76		
		带状清理方式: 带宽1.5m, 行距4.5m	退化林修复(30株/亩)	亩	92.24		
一、林分提升投资项目建设费用	2、整地挖穴	植穴规格: 50cm×50cm×40cm	小计		3375.00		
			人工造林(74株/亩)	亩	150.00		
			退化林修复(56株/亩)	亩	3132.76		
			退化林修复(30株/亩)	亩	92.24		
一、林分提升投资项目建设费用	3、回土施肥	植穴规格: 50cm×50cm×40cm	小计		3375.00		
			人工造林(74株/亩)	亩	150.00		
			退化林修复(56株/亩)	亩	3132.76		
			退化林修复(30株/亩)	亩	92.24		
一、林分提升投资项目建设费用	4、苗木	1. 苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗, 苗木质量要求达到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(珍贵树种红锥、黑木相思采用苗木地径 0.6cm、苗高 60cm 以上); 种苗质量合格率达95%以上。 2. 提倡优先使用无纺布袋容器苗、轻基质容器苗。 3. 优先使用良种, 有“二证一签一说明”, 禁止使用带病虫害不合格苗木。 4. 要求苗木粗壮、根系发达、顶芽无损, 包运费等。	小计		189301.00		
			红锥	株	56795.00		
			黑木相思	株	18935.00		
			木荷	株	56777.00		
			枫香	株	37859.00		
			山杜英	株	18935.00		
一、林分提升投资项目建设费用	5、栽植	1. 苗木必须除去包扎材料或营养袋后带土栽植。 2. 苗木扶正、适当深栽、回填土等。	小计		3375.00		
			人工造林(74株/亩)	亩	150.00		
			退化林修复(56株/亩)	亩	3132.76		
			退化林修复(30株/亩)	亩	92.24		
一、林分提升投资项目建设费用	6、基肥	0.5千克/穴(有效NPK总含量为45%以上)、包运费等。	小计		94650.88		
			人工造林(74株/亩)	kg	5550.00		
			退化林修复(56株/亩)	kg	87717.28		
			退化林修复(30株/亩)	kg	1383.60		

普宁市2025年其他国土绿化项目

项目内容				计量单位	数量	全费用单价(元)	全费用合计(元)	
一、林分提升投资项目建设费用	7、抚育费用 (当年一次)	除草、松土、培土、追肥等。	人工费	小计		3375.00		
				人工造林(74株/亩)	亩	150.00		
				退化林修复(56株/亩)	亩	3132.76		
				退化林修复(30株/亩)	亩	92.24		
			0.3千克/穴(有效NPK总含量为45%以上),包运费等。	追肥	小计		56790.53	
					人工造林(74株/亩)	千克	3330.00	
					退化林修复(56株/亩)	千克	52630.37	
					退化林修复(30株/亩)	千克	830.16	
一、林分提升投资项目建设费用	8、宣传牌	宣传牌		块	10.00			
二、森林抚育费用合计					亩	5750.00		
森林抚育项目建设费用	1、割灌除草	全面清除妨碍林木正常生长的杂灌杂草和藤本植物,重点处理目的树种周围区域	全面清理	亩	5750.00			
	2、抚育	以幼树为中心,对半径0.40m范围内土壤进行松土,松土深为0.15m	松土扩穴	亩	5750.00			
			施肥采用沟状埋施,施肥沟位于树冠投影外沿的上坡处,沟深0.20m、宽0.20-0.25m,将肥料撒入后覆土	回土施肥		亩		
	3、基肥	0.2千克/穴(N、P、K有效养分含量在45%以上),包运费等。	国产复合肥	千克	69678.60			
	4、修枝	人为除掉枯死枝和树冠下部1到2轮活枝,修枝后保留冠长2/3	修枝	亩	5750.00			
5、抚育伐	伐除5厘米以下密度过大、生长不良,影响目的树种生长的非目的树或干扰树,平均每亩砍伐不少于10株	抚育伐	亩	5750.00				