

普宁市2026年省级财政森林质量精准提升项目

项目内容			计量单位	数量	全费用单价(元)	全费用合计(元)	
总金额							
林分优化提升工程建设费用	1、林地清理		小计		2800		
		带状清理方式：带宽1.5m	其他低质低效林优化(56株/亩)	亩	2079		
		带状清理方式：带宽1.5m	低质低效桉树林优化(74株/亩)	亩	721		
	2、整地挖穴	植穴规格：50cm×50cm×40cm		小计		2800	
				其他低质低效林优化(56株/亩)	亩	2079	
				低质低效桉树林优化(74株/亩)	亩	721	
	3、回土施肥	植穴规格：50cm×50cm×40cm		小计		2800	
				其他低质低效林优化(56株/亩)	亩	2079	
				低质低效桉树林优化(74株/亩)	亩	721	
	4、苗木	1. 苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、闽楠地径 0.6cm, 苗高 60cm 以上)；种苗质量合格率达95%以上。 2. 提倡优先使用无纺布容器苗、轻基质容器苗。 3. 优先使用良种，有“二证一签一说明”，禁止使用带病虫害不合格苗木。 4. 要求苗干粗壮、根系发达、顶芽无损，包运费等。		小计		156800	
				木荷	株	47040	
				枫香	株	31362	
			红锥	株	47040		
			闽楠	株	15679		
			山杜英	株	15679		

林分优化提升工程建设费用	5、栽植	1. 苗木必须除去包扎材料或营养袋后带土栽植。 2. 苗木扶正、适当深栽、回填土等。	小计		2800			
			其他低质低效林优化(56株/亩)	亩	2079			
			低质低效桉树林优化(74株/亩)	亩	721			
	6、基肥	0.5千克/穴(有效NPK总含量为45%以上),包运费等。	小计		78400			
			其他低质低效林优化(56株/亩)	千克	58212			
			低质低效桉树林优化(74株/亩)	千克	20188			
	合计							
	7、抚育费用(当年一次)	割灌除草、松土、培土、追肥等。	人工费	小计		2800		
				其他低质低效林优化(56株/亩)	亩	2079		
				低质低效桉树林优化(74株/亩)	亩	721		
		0.3千克/穴(有效NPK总含量为45%以上),包运费等。	追肥	小计		47040		
				其他低质低效林优化(56株/亩)	千克	34927.2		
低质低效桉树林优化(74株/亩)				千克	12112.8			
8、封山育林	封山育林(5350亩)		小计		10.00			
	宣传牌			块	10.00			

新造林抚育工程建设费用	1、抚育	割灌除草、松土、培土、追肥等。	小计		954426		
			不补植	穴	818068		
			补植	穴	136358		
	2、整地挖穴	植穴规格：50cm×50cm×40cm	整地挖穴	穴	136358		
	3、回土施肥	植穴规格：50cm×50cm×40cm	回土施肥	穴	136358		
	4、追肥	0.3千克/穴(N、P、K有效养分含量在45%以上),包运费等。	国产复合肥	千克	286327.8		
	5、苗木	1.要求苗木2年生,质量达到地径0.8cm、苗高80cm以上。 2.所选苗木必须具有生产经营许可证、植物检疫证书、质量检验合格证和苗木标签,禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗。 3.要求苗干粗壮、根系发达、顶芽无损,包运费等。	小计		136358		
			木荷	株	59911		
			山杜英	株	68179		
			大头茶	株	8268		
	6、栽植	1.苗木必须除去包扎材料或营养袋后带土栽植。	补植	穴	136358		